

Troškovnik

za radove
uz lungo mare

GRAĐEVINA:

- I Radovi na šetnici Lungo Mare II faza
- II Izrada pješačkog puta do mora
- III Sanacija obalnog zida
- IV Izrada stepenica

INVESTITOR: Općina Postira

IZRAĐENO

6.2.2018

RED. BR.	OPIS	JED. MJ.	KOLIČINA	CIJENA (kn)	IZNOS (kn)
-------------	------	-------------	----------	----------------	---------------

I Radovi na šetnici Lungo Mare II faza Gabrova - Lovrečina

1. ZEMLJANI RADOVI

- 1.1. Priprema planuma bagerom ili sličnim prigodnim strojem na čitavoj trasi prije freziranja roto-frezom u širini od 2,20 m.

Obračun po m2 profiliranog planuma.	kn/m2	9.680,00	-
-------------------------------------	-------	----------	---

- 1.2. Izrada freziranja roto-frezom u širini 2,50 m.

Obračun po m2 izvedenog mljevanja.	kn/m2	9.680,00	-
------------------------------------	-------	----------	---

- 2.4. Strojno razastiranje i planiranje sloja tampona.

Obračun po m ² izvedene trase puta.	kn/m2	9.680,00	-
--	-------	----------	---

- 2.5. Valjanje planuma prethodno isfrezanih i isplaniranih dionica teškim vibro-valjkom s pet prelaza po istoj površini uz 1/3 preklopa.

Obračun po m ² zbijenog materijala	kn/m2	9.680,00	-
---	-------	----------	---

UKUPNO RADOVI:			-
-----------------------	--	--	---

RED. BR.	OPIS	JED. MJ.	KOLIČINA	CIJENA (kn)	IZNOS (kn)
-------------	------	-------------	----------	----------------	---------------

II Izrada pješačkog puta do mora

Pisak - Prja

2. ZEMLJANI RADOVI

1.1.	Probijanje puta od ceste ispred trafostanice do mora malim bagerom.	kompl	1,00	-
1.2.	Dobava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala zrna 0-32 mm po probijenom putu. Rad se izvodi ručno i sa damperom.			
	Obračun po m2 izvedenog mljevanja.	m3	40,00	-
1.3.	Nabijanje planuma puta ručnim nabijačem			
	Obračun po m ² izvedene trase puta.	m2	340,00	-

UKUPNO RADOVI:				-
-----------------------	--	--	--	---

RED. BR.	OPIS	JED. MJ.	KOLIČINA	CIJENA (kn)	IZNOS (kn)
-------------	------	-------------	----------	----------------	---------------

III Sanacija obalnog zida Plaža Rot

1.1

IZMJESTANJE ŽALA KOJE NAGRNULO
MORE NA DIJELOVE ZIDA KOJE TREBA SANIRATI
ODGURAVANJEM U MORE
OBRAČUN PO SATU BAGERA

G.N.200 / - :	SATI	3,00	-
---------------	------	------	---

1.2

SANACIJE KOROZIJE NASTALE OD ŽELJEZNIH
DISCANTERA U BETONU NA NAČIN DA SE
ODSIJEČE ISTI 5 CM UNUTAR ZIDA
NASTALA RUPA ISPUNJAVA SE REPARATURNI MORTOM
A PRETHODNO VIDLJIVO ŽELJEZO
PREMAŽE ANTIKOROZIVNIM SREDSTVOM
.OBRAČUN PO KOM

G.N.150 / - :	KOM	360,00	-
---------------	-----	--------	---

1.3

KRPANJE ŠLICEVA ISPOD KAMENE BORDURE-RUBNIKA
SA ČIŠĆENJEM ŠTEMANJEM
TE ZAPUNJAVANJEM CEMENTNIM MORTOM 1:3

OBRAČUN PO M1 ZATVORENOG ŠLICA.

G.N.301 /416 -1284 :	M1	143,00	-
----------------------	----	--------	---

1.4

KRPANJE AB PLOHA ODNOSNO VIDLJIVIH SPOJEVA OPLATE.
KRPANJE IZVESTI NAKON BRUŠENJA SPOJEVA
ILI NAZUBLJIVANJA GLATKIH PVRŠINA SA CEM. MORTOM UZ UPO
SA CEM MORTOM (OD RIJEČNOG PIJESKA)UZ UPOTREBU SN VEZE.
OBRAČUN PO M2 UKUPNE GOTOVE POVRŠINE.

G.N.301 /ISK - :	M2	102,00	-
------------------	----	--------	---

1.5

ZAVRŠNA OBRADA ZIDOVA
BOJOM ZA ZAŽTITU I DEKORACIJU VANJSKIH
BETONSKIH ZIDOVA KAO Dekolit 20 ILI SL. MATERIJAL
BOJA MORA BITI NISKE VODOUPOJNOSTI
SIVE NIJANSE RAL 7000
UZ PRETHODNE PREDRANJE.
*GLETANJE MANJIH OŠTEĆENJA I PUKOTINA
*NANOS PRVI PUT
*NANOS DRUGI PUT
OBRAČUN PO M2 OBOJANE POVRŠINE.

G.N.301 /ISK - :	M2	102,00	-
------------------	----	--------	---

				-
--	--	--	--	---

RED. BR.	OPIS	JED. MJ.	KOLIČINA	CIJENA (kn)	IZNOS (kn)
-------------	------	-------------	----------	----------------	---------------

IV Izrada stepenica
Mala Lozna

RUŠENJE

1.1

RUŠENJE BETONSKE PODLOGE I STEPENICA U D= 10 CM
SA MATERIJALOM ISPOD, NASIP I SLIČNO
NASIP OSTAVITI ZA IZRADU NASIPA NA PRIVREMENU DEPONIJU
ŠUT ODVOZ NA DEPONIJ
OBRAČUN PO M2 SRUŠENE PODLOGE.

G.N.150 / - : M2 96,53 -

1.2

RUŠENJE BOČNIH ZIDOVA OD BETONA STEPENIKA

OBRAČUN PO M3 SRUŠENOG ZIDA SA ODVOZOM
NA MJESNU DEPONIJU GRADILIŠTA.

G.N.150 / - : M3 2,83 -

UKUPNO RUŠENJE					-
-----------------------	--	--	--	--	---

RED. BR.	OPIS	JED. MJ.	KOLIČINA	CIJENA (kn)	IZNOS (kn)
-------------	------	-------------	----------	----------------	---------------

ZEMLJANI RADOVI

2.1

SJEČENJE MEKOG DRVETA FI 10-50 CM S
KRESANJEM GRANA I SLAGANJEM U STRANU
OBRAČUN PO KOM.

G.N.200 /401 -0212 :	KOM	5,00	-
----------------------	-----	------	---

2.2

ISKOP NASIPNOG MATERIJALA IZMEĐU ZIDOVA DO STIJE-
NE SA ODBACIVANJEM U STRANU ILI UTOVA-
ROM U GRAĐEVINSKA KOLICA, TE PRIJEVO-
ZOM DO PRIVREMENE DEPONIJE.

U MATERIJALU IV KTG.

OBRAČUN PO M3 OTKOPANOG MATERIJALA.

G.N.200 /ISK. - :	M3	15,30	-
-------------------	----	-------	---

2.3

POVRŠINSKI ISKOP STIJENE

SA ODBACIVANJEM U STRANU ILI UTOVA-
ROM U GRAĐEVINSKA KOLICA, TE PRIJEVO-
ZOM DO PRIVREMENE DEPONIJE.

U MATERIJALU V - VIKTG.

OBRAČUN PO M3 OTKOPANOG MATERIJALA.

G.N.200 /ISK. - :	M3	1,42	-
-------------------	----	------	---

2.4

IZRADA TUCANIČKE PODLOGE D=10 CM

OBRAČUN PO M2 TUC PODLOGE.

G.N.200 / - :	M2	105,90	-
---------------	----	--------	---

2.5

RUČNO NASIPAVANJE IZMEĐU BOČNIH

ZIDOVA DO KOTE ISPOD TUCANIKA.RAD

SE ODNOSI NA UTOVAR MATERIJALA ZA NASIP

SA PRIVREMENE DEPONIJE, TRANSPORT DO

MJESTA NASIPA SA NABIJANJEM U SLOJEVIMA

OD 30 CM.OBRAČUN PO M3 IZRAĐENOG NASIPA

G.N.200 /201 -0209 :	M3	16,72	-
----------------------	----	-------	---

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

-

RED. BR.	OPIS	JED. MJ.	KOLIČINA	CIJENA (kn)	IZNOS (kn)
-------------	------	-------------	----------	----------------	---------------

BETONSKI I AB RADOVI

3.1

BETONIRANJE BOČNIH BETONSKIH ZIDOVA
U DVOSTRANOJ OPLATI BETONOM
MB 25/30 U DVOSTRANOJ OPLATI.U JED.CIJENI
JE UKLJUČENA OPLATA.PRESJEK DO 0,12m3
OBRAČUN PO M3 TEMELJNIH ZIDOVA.

G.N.400 /302 -1503 :	M3	4,06	-
----------------------	----	------	---

3.2

BETONIRANJE ARMIRANO BETONSKIH STEPENIŠTA
PODRUMSKIH ILI KATNIH BETONOM MB 25/30 NA VEĆ PRIPRE-
MLJENOM POKOSU ILI OPLATI VISINA STEPENICA 17,5,
GAZIŠTE ŠIRINE 28 CM.
OBRAČUN PO M2 STEPENICA

G.N.400 / - - :	M2	52,49	-
-----------------	----	-------	---

3.3

BETONIRANJE BETONSKE PODLOGE SA MB 15
D= 10cm NA VEŽ TVRDU I ISPLANIRANU PO-
STELJICU-PODLOZI. GORNJA POVRŠINA
BEZ OBRADJE
OBRAČUN PO M2 IZRAĐENE BETONSKE PODLOGE

G.N.400 /912 -1591 :	M2	53,40	-
----------------------	----	-------	---

3.4

MREŽASTA ARMATURA ČBM 50 R/Q 6,5-9.
RAD SE ODNOSI NA PRIJENOS, SJEČENJE I
POSTAVLJANJE MREŽASTE ARMATURE ZA
ARMIRANOBETONSKE PLOČE.
OBRAČUN PO KG UGRAĐENE ARMATURE.

G.N.400 /110 -1410 :	KG	468,40	-
----------------------	----	--------	---

UKUPNO BETONSKI AB RADOVI

-

REKAPITULACIJA STEPENIŠTA:

UKUPNO RUŠENJE	-
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI	-
UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI	-

-

RED. BR.	OPIS	JED. MJ.	KOLIČINA	CIJENA (kn)	IZNOS (kn)
-------------	------	-------------	----------	----------------	---------------

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

I Radovi na šetnici Lungo Mare II faza					-
II Izrada pješačkog puta do mora					-
III Sanacija obalnog zida					-
IV Izrada stepenica					-
					-
				+ PDV	25%
					-