

## TROŠKOVNIK

### Uređenje toka odvodnje oborinskih voda

RED. BR.	OPIS	JED. MJ.	KOLIČINA	CIJENA (KN)	IZNOS (KN)
<b>1.</b>	<b>TROŠKOVNIK</b>				
1.1.	Uklanjanje postojećeg kamenog nogostupa. Obračun po metru dužnom skinutog elementa	m	90,84		0,00
1.2.	Štemanje šlica u kolniku od betona dim. 15x25 sa urezivanjem. Radi postave bet.ivičnjaka obračun po metru dužnom izrađenog bet.ivičnjaka,u stavku uračunato pilanje asfalta.	m	90,84		0,00
1.3.	Pilanje asfalta na dijelovima oštećenja u pravilnim geometrijskim oblicima.Pilati do zdravih dijelova kolnika. Obračun po metru dužnom	m	10,00		0,00
1.4.	Skidanje oštećenog asfaltnog kolnika nakon pilanja.U cijenu uračunati pripremu podloge za betoniranje,tucanik te odvoz šuta na mjesni deponij.Vel.sanacije od m2 do 10m2. Obračun po metru kvadratnom.	m2	10,00		0,00
1.5.	Dobava i postava bet. Ivičnjaka dim.15x25 u cem. Mortu i betonu Obračun po metru dužnom izrađenog ivičnjaka.	m	90,84		0,00
1.6.	Krpanje šliceva do bet. Ivičnjaka u cem. Mortu 1:3. Obračun po metru dužnom zatvorenog šlica.	m	90,84		0,00
1.7.	Čišćenje niskog rashlinja strojno i ručno,te ukrcaj i odvoz na deponij do 5km. Obračun po metru kvadratnom uređene površine.	m <sup>2</sup>	150		0,00
1.8.	Površinski široki iskop u "A" kategoriji u tlu do dubine 20-40 cm. Prilikom iskopa materijal se utovara i odvozi na deponij. Obračun po metru kubnom iskopanog i odvezenog materijala. 20 cm	m <sup>3</sup>	111,00		0,00
	Obračun po metru kubnom iskopanog i odvezenog materijala. 20-40 cm	m <sup>3</sup>	124,00		0,00
1.9.	Površinski široki iskop u tlu do dubine 35 cm. Prilikom iskopa materijal se utovara i odvozi na deponij. Obračun po metru kubnom iskopanog i odvezenog materijala.	m <sup>3</sup>	47,25		0,00
1.10.	Planiranje i nabijanje posteljice sa točnošću +- 2 cm. Nabijanje izvesti do M <sub>min</sub> 60MN/m <sup>2</sup> . Obračun po metru kvadratnom uređene površine.	m <sup>2</sup>	1310,00		0,00
1.11.	Izrada tamponskog sloja debljine 10 cm sa nabijanjem do M <sub>min</sub> 80 MN/m <sup>2</sup> . Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala.	m <sup>3</sup>	137,75		0,00
1.12.	Podizanje šahte na visinu betona Obračun po komadu šahta	kom	6,00		0,00
1.13.	Nabava, doprema i ugradnja armaturnih mreža Q-131 u betonsku podlogu ili slične konstrukcije Obračun po kilogramu ugrađene armature.	kg	1820,00		0,00
1.14.	Izrada betoniranje kolnika debljine 12 cm betonom C 25/30 na pripremljenu podlogu. Obračun po m3 ugrađenog betona..	m3	101,92		0,00
1.15.	Betoniranje bet. Kolnika sa C 25/30, debljina betona D=12 cm.Cijelu površinu armirati mrežom Q-133,dilatacija svakih 25m.U cijenu je uzeta armatura.Obračun po m2 izbetoniranog kolnika. Obračun po m3 ugrađenog betona..	m2	10,00		0,00
1.16.	Izrada betonskog kanala-slivnika od ab betona C25/30 svjetle širine 40/60 zdovi i dno kanala d=15 cm sa dobava i ugradnja lijevano željezne rešetke 40/40 od 250KN prema detalju kanala oborinske odvodnje Obračun po m1 izrađenog kanala	m1	12,00		0,00
1.17.	Iskop kanala 60/80 u zemljištu, sa postavom nule 10 cm ispod i nad tjemenom cijevi, te zatrpavanjem ostatka materijalom os iskopa, i odvozom viška materijala III-IV ktg	m3	2,40		0,00
	V-VI ktg	m3	2,40		0,00
1.18.	Dobava i ugradnja pvc cijevi fi 400 za odvodnju oborinske vode Obračun po m1 pvc cijevi	m1	20,00		0,00
<b>UKUPNO RADOVA :</b>					<b>0,00</b>
25%					0,00
<b>UKUPNO:</b>					<b>0,00</b>