

TROŠKOVNIK

DOPUNJENI
ZA UREĐENJE ŠETNICE NA DIONICI OD

uvala Prvja do spoja s makadamomskom cestom za Splitsku

- A. SANACIJA OŠTEČENJA POSTOJEĆE ŠETNICE**
- B. NASTAVKA UREĐENJA STAZE**

NAPOMENA: *-Radovi se u borovoj šumi, iskopi, transporti
izvoditi bez upotreba strojeva koji bi uništile okoliš
-Borove uklanja investitor*

IZRAĐENO :

6.9.2017

A. SANACIJA OŠTEČENJA POSTOJEĆE ŠETNICE

- na dijelu od hotela Pasture do spoja s cestom put Prje

1

PILANJE BETONA NA DIJELOVIMA
OŠTEČENJA U PRAVILNIM GEOMETRIJSKIM OBLICIMA
PILATI DO ZDRAVIH DIJELOVA ŠETNICE

OBRACUN PO M1

G.N.150 / - : M1 1.0 257,40 -

2

SKIDANJE OŠTEČENOG BETONSKOG KOLNIKA ŠETNICE
NAKON PILANJA.
U CIJENU URAČUNATI , PRIPREMU PODLOGE
ZA BETONIRANJE, TUCANIK TE ODVOZ ŠUTA NA DEPONIJ
VEL SANACIJE OD 0,5 m2 do 10 m2. OBRACUN PO M2

G.N.150 / - : M2 1.0 144,70 -

3

BETONIRANJE BETONSKOG KOLNIKA ŠETNICE SA MB 25/30
DEBLJINA BETONA D=12 CM. CIJELU POVRŠINU
ARMIRATI MREŽOM Q-133.
DILATACIJA SVAKIH 25 M2
U CIJENI JE ARMATURA
OBRACUN PO M2 IZBETONIRANOG KOLNIKA

G.N.400 /912 -1591 : M2 1.00 144,70 -

4

IZRADA CEMENTNOG NAMAZA D=2 CM OD CEM.
MORTA 1:2 NA MJESTIMA MANJIH OŠTE ENJA
GORNJU POVRŠINU ZAGLADITI ZIDARSKOM
ŽLICOM. OBRADA "NA fratun". SA PRAVILNIM LINIJAMA
VELIČINA SANACIJSKIH MJESTA DO 0,5 M2
OBRACUN PO KOM SANACIJE

G.N.301 /418 -1286 : KOM 1. 20,00 -

UKUPNO SANACIJE: -

B. NASTAVAK UREĐENJA STAZE PREMA GABROVI

- od uvale Prvlja (kraj betonirane etnice) do spoja na makadamsku cestu za Splitsku

1

RAŠČIŠĆAVANJE TERENA OD RAZNOG SMEĆA
RASLINJA, ŠIBLJA I MANJIH STABALA
MATERIJAL OD ČIŠĆENJA ODVESTI
VAN GRADILIŠTA, NA MJESNI DEPONIJI

OBRAČUN PO M2 RAŠČIŠĆENOG TERENA.

G.N.200 /ISK. - : M2 1.00 108,00 -

2

POVRŠINSKI ISKOP STIJENE U DUŽINI OD=30 m
SA ODBACIVANJEM U STRANU ILI UTOVAROM
U GRAĐEVINSKA KOLICA, TE PRIJEVOZOM
DO PRIVREMENE DEPONIJE.

U MATERIJALU V - VI KTG. PRETPOSTAVLJA SE 1,30 M3

OBRAČUN PO M2 OTKOPANOG MATERIJALA.

G.N.200 /ISK. - : M2 1.00 52,00 -

3

POVRŠINSKI ISKOP VIŠKA ZEMLJE I OBLUTAKA U DUŽINI OD 60m
SA ODBACIVANJEM UTOVAROM
U GRAĐEVINSKA KOLICA, TE PRIJEVOZOM
DO PRIVREMENE DEPONIJE.

U MATERIJALU III - IV KTG. PRETPOSTAVLJA SE 10,60 m²

OBRAČUN PO M2 OTKOPANOG MATERIJALA.

G.N.200 /ISK. - : M2 1.00 106,00 -

4

PROFILIRANJE TRUPA STAZE

ODNOSNO PLANUMA NASIPA ILI ISKOPA, SA TOČNOŠĆU +/- 3 CM SA

- L=101 m širina 2 m

- l=160 m širina do 1,4 m

SA ODVOZOM VIŠKA MATERIJALA

OBRAČUN PO M2 PRIPREMLJENE PODLOGE

G.N.400 /912 -1591 : M2 1.00 285,00 -

5

RUČNO NASIPAVANJE NA DIJELOVIMA GDJE JE POTREBNO

- l= 140 m

širina 1,4 m

RAD SE ODNOSI NA UTOVAR MATERIJALA ZA NASIP

SA PRIVREMENE DEPONIJE, RUČNI TRANSPORT DO

MJESTA NASIPA (cca 75 m) SA NABIJANJEM -PRETPOSTAVLJA SE 21,30 m³

.OBRAČUN PO M3 IZRAĐENOG NASIPA

G.N.200 /201 -0209 : M2 1.00 225,00 -

6

IZRADA ZAVRŠNOG SLOJA OD DROBLJENOG

KAMENOG MATERIJALA 4-8 PROSJEČNE

DEBLJINE

5 cm

TE SLOJ NULE OD 2-3 CM SVE NABIJENO S VODOM

TRANSPORT KOLICIMA 75 m

OBRAČUN PO M2 POSTELJICE

G.N.400 /912 -1591 : M2 1.00 285,00 -

7

BETONIRANJE BETONSKOG KOLNIKA SA MB 25/30

DEBLJINA BETONA D=10 CM. CIJELU POVR I-

NU ARMIRATI MREŽOM Q-133. SVAKIH 25 M2

OSTAVITI DILATAČIONU FUGU.PAD IZVESTI

PREMA PROJEKTU.U CIJENI JE ARMATURA

OBAR-UN PO M2 IZBETONIRANOG KOLNIKA

- 75 m

širina 2-2,2 m

G.N.400 /912 -1591 : M2 1.00 150,00 -

8

REKONSTRUKCIJA KAMENIH RUBNJAKA I STEPENIKA

RAD SE ODNOSI NA DIZANJU I PONOVNOM POSTAVU ISTIH

PO PRAVCU I POPRAVLJENOJ NIVELETI

U STILU I VEZU KAKO SU POSTOJEĆE

OBRAČUN PO M1 I

OD POSTOJEĆEG KAMENA

G.N.301 / - : M1 1.0 216,50 -

OD PRIKUPLJENOG KAMENA IZ OKOLIŠA , PRETPOSTAVLJA SE

20%

G.N.301 / - : M1 1.0 22,40 -

9

ZIDANJE SUHOZIDA OD POSTOJEĆEG KAMENA

IZ OKOLNOG NALAZIŠTA. NAČIN

ZIDANJA USKLADITI SA POSTOJEĆIM.

OBRAČUN PO M2 OZIDANOG ZIDA MJERENO S

JEDNE STRANE.

G.N.301 / - : M2 1.0 45,00 -

UKUPNO NASTAVKA UREĐENJA STAZE PREMA GABROVI : -

SVEUKUPNA EKAPITULACIJA

<i>A. SANACIJA OŠTEČENIA POSTOJEĆE ŠETNICE</i>	-
<i>B. NASTAVAK UREĐENJA STAZE PREMA GABROVI</i>	-
	-
	25%
	-
	-